

MOBIELE BUNKEFEEDER 40m3

Specificaties:

Type:	Feeder
Eigen gewicht:	49 ton
Feeder inhoud:	80 ton, 40 m3
Onderdoor rijhoogte:	3.70 m
Totale hoogte:	7.00 m
Onderrijbreedte:	3.40 m
Invoeropening boven:	3.70 x 6.50 m
Voetafmeting:	7.05 x 4.00 m
Buitenafmeting:	10.70 x 5.40 x 7.00 m (LxBxH) (inclusief kooiladders 10.70 x 6.90 x 7.00)
Bandsnelheid:	0 - 0.16 m/s (variabel)
Overslagcapaciteit:	1800 m3/uur theoretisch

Aandrijving:	elektro - hydraulisch
Geïnstalleerd aandrijfvermogen:	55 kW
Bediening:	handzenders; start - stop
Benodigde generator:	125 kVA

Transport:	1x diepladercombinatie en 1x standaard vlakke opleggercombinatie
Transportbreedte:	4.40 m (MvO diepladercombinatie tbv transportband met trechter)
Transporthoogte:	4.30 m (MvO diepladercombinatie tbv transportband met trechter)
Transport ladinggewicht:	44 ton (MvO diepladercombinatie tbv transportband met trechter)
Mobiele kraan tbv opstellen:	250 tonner (indien direct naast kraan oppakken en opstellen)

