

MOBIELE BUNKERFEEDER 40m3

Specificaties:

Type:	Feeder
Eigen gewicht:	49 ton
Feeder inhoud:	80 ton, 40 m ³
Onderdoor rijhoogte:	3,70 m
Totale hoogte:	7,00 m
Onderrijbreedte:	3,40 m
Invoeropening boven:	3,70 x 6,50 m
Voetafmeting:	7,05 x 4,00 m
Buitenafmeting:	10,70 x 5,40 x 7,00 m (LxBxH) (inclusief koolladders 10,70 x 6,90 x 7,00)
Bandsnelheid:	0 - 0,16 m/s (variabel)
Overslagcapaciteit:	1800 m ³ /uur theoretisch
Aandrijving:	elektro - hydraulisch
Geïnstalleerd aandrijfvermogen:	55 kW
Bediening:	handzenders; start - stop
Benodigde generator:	125 KVA
Transport:	1x diepladercombinatie en 1x standaard vlakke opleggercombinatie
Transportbreedte:	4,40 m (MVO diepladercombinatie tbv transportband met trechter)
Transporthoogte:	4,30 m (MVO diepladercombinatie tbv transportband met trechter)
Transport ladinggewicht:	44 ton (MVO diepladercombinatie tbv transportband met trechter)
Mobiele kraan tbv opstellen:	250 tonner (indien direct naast kraan oppakken en opstellen)

